

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 4-03 1128-08	Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 5-08 0401-22	Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni RN 12	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż ramki z drzwiczkami w gotowej wnęce	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż RN 12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik FR	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 0401-09	Przygotowanie podłoża do zabudowania czujki ruchu	aparat		
		7	aparat	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR-W 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu czujki ruchu	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych LED sufitach podwieszanych	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 5-08 0216-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji bez mocowania	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 0403-01	Montaż w oprawie modułu oświetlenia awaryjnego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000