

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-15 0422-0101	Rury przyłączone do grzejniko c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 15 mm 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2	KNR 4-02 0509-0101	Wymiana złączki grzejnikowej o średnicy 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3	KNR 4-02 0512-0100	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym i średnicy 15-20 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
4	KNR 2-15 0415-0101	Montaż zaworu grzejnikowego o średnicy nominalnej do 15 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
5	KNR 4-02 0521-0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
6	KNR 2-15 0419-0304	Ponowny montaż Ggrzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 840 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
7	KNR 2-15 0419-0100	Montaż grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
8	KNR 2-15 0404-0100	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/ 2	szt. szt.	 2,000	2,000