

**Specyfikacja techniczna do przetargu na dostawę i montaż 2 altan śmietnikowych.**

**1. Zamawiający:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu, ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom.

**2. Lokalizacja:**

2.1. ul. Osiedlowa 11 – altana śmietnikowa na 10 szt. pojemników 1100 l z podziałem na pomieszczenia na odpady. Ilość pojemników: 4 zmieszane, 3 tworzywa i metale, 1 szkło, oraz pomieszczenie na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.

Całkowite wymiary altany: 9,60 x 3,20

2.2. ul. Sandomierska 26 – altana śmietnikowa na 11 szt. pojemników 1100 l z podziałem na pomieszczenia na odpady. Ilość pojemników: 4 zmieszane, 5 tworzywa i metale, 2 papier oraz pomieszczenie na odpady wielkogabarytowe o szerokości 2,00mb.

Całkowite wymiary altany: 11,00 x 3,20

**3. Altany mają spełniać następujące warunki:**

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
- wypełnienie ścian – deska ryflowana impregnowana;
- drzwi przesuwne do każdego pomieszczenia ( 3szt.), z klamką obustronną i zamkiem typu Yale;
- dachy jednospadowe wykonane z blachodachówki powlekanej wraz z orynowaniem; przestrzeń pomiędzy ścianą a dachem (szczyt) szczelnie zabezpieczona przed ptakami;
- konstrukcja altany posadowiona ma być na przygotowanym podłożu z kostki brukowej, mocowana za pomocą specjalnych kotew;
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kluczy do altan w ilości:  
altana przy ul. Osiedlowej 11 – 160 szt.  
altana przy ul. Sandomierska 26 – 233 szt.

**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA FOLDERU  
I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ALTAN.**

*Przed przygotowaniem oferty, wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin wymienionych lokalizacji i dokonania przedmiaru z udziałem przedstawiciela inwestora. Szczegóły architektoniczne, sposób ustawienia altan należy uzgodnić z administratorem jednostki „B”, „C” i inspektorem nadzoru inwestora.*

**4. Termin realizacji zadania:**

**do 04 kwietnia 2025 r.**

**5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:**

- Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.
- Wykonawca przejmie plac budowy, zabezpieczy i oznakuje zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu przejścia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany.
- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejścia placu budowy do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi wykonawca.
- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i pojazdów parkujących na sąsiednim parkingu.
- **Wykonawca zobowiązany jest do wykonania utwardzenia terenu wokół/ pod altanami jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na etapie przygotowywania dokumentów do przetargu Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z terenem na którym altana zostanie posadowiona. Kwota utwardzenia zostanie dodana do całkowitej wartości altany śmietnikowej podanej w formularzu ofertowym.**

## **6. Materiały.**

Materiały muszą być zaakceptowane przez reprezentującego Zamawiającego inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do okazania „Deklaracji właściwości użytkowych” dla wbudowanych materiałów.

Kolorystyka podlega uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestora i administratorem.

Dostawa i montaż altan należy do obowiązku wykonawcy, odbywa się na jego koszt po dokonaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień z inwestorem.

## **7. Przekazanie terenu budowy.**

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze wykonawcy teren, na którym będą prowadzone prace.

## **8. Kontrola jakości.**

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

## **9. Sprzęt.**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do pracy przez Wykonawcę powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

#### **10. Odbiór końcowy robót.**

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony na warunkach określonych w Umowie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu inwestora o zakończeniu prac.

S.M. USTRONIE