

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH
UL. KOMANDOSÓW 2 - PCK 1

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie z betonu C12/15	mb	70,00
2.	Wykonanie wykopu pod konstrukcje parkingu wraz z profilowaniem obhumusowaniem i obsianiem skarpy	m3	171,875
3.	Wykonanie wa-wy wzmacniającej z GSC 2,5 MPa gr. 20 cm	m2	137,50
4.	Podbudowa z kruszywa 0/63, 0/31,5 gr. 20 cm	m2	137,50
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki BIG STONE gr. 10 cm kolor grafitowy z wypełnieniem grysami 8-16 mm, linie segregacyjne wykonane z kostki Holland gr. 6 cm kolor szary	m2	140,00
6.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	140,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA 4 MIEJSC PARKINGOWYCH
UL. KOMANDOSÓW 2 przed klatką 1

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1.	Rozbiórka krawężnika bet. 15x30x100 wraz z ławą betonową	mb	18,00
2.	Rozbiórka istniejącej kostki betonowej wraz z podbudową gr. 15 cm	m2	12,000
3.	Rozbiórka istniejącego obrzeża 8x20x100	mb	8,00
4.	Wykonanie koryta	m3	30,00
5.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bet. C12/15 w ilości 0,067m3/mb	mb	19,00
6.	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z GSC o Rm 2,5 Mpa, gr. 15 cm	m2	60,00
7.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm	m2	60,00
8.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem linii segregacyjnych z kostki w kolorze grafitowym	m2	60,00
9.	Wykonanie skarpy	m2	39,00
10.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	60

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH
UL. OSIEDŁOWA 34

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
I. ROBOTY UTRZYMANIOWE			
1.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z rozebraniem starego krawężnika i ławy	mb	40,00
2.	Wykonanie wykopu pod konstrukcje parkingu wraz z profilowaniem obhumusowaniem i obsianiem skarpy	m3	181,226
3.	Wykonanie wa-wy wzmacniającej z GSC 2,5 MPa gr. 20 cm	m2	115,50
4.	Podbudowa z kruszywa 0/63, 0/31,5 gr. 20 cm	m2	115,50
5.	Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S KR3 gr. 4 cm wraz z wyrównaniem piłą i odkuciem istniejącej warstwy oraz oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2	125,00
6.	Wykonanie warstwy ścieralnej AC16W KR3 gr. 4 cm wraz z wyrównaniem piłą i odkuciem istniejącej warstwy oraz oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową	m2	125,00
7.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	125,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie schodów skarpowych przy ul.Osiedlowej 34

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
I. ROBOTY UTRZYMANIOWE			
1.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz z podbudową gr. 15 cm	m2	9,00
2.	Rozbiórka obrzeży bet. 8x30x100	mb	18,40
3.	Ustawienie obrzeży 8x30x100 na ławie betonowej z oporem bet. C12/15	mb	20,00
4.	Wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu o Rm 6-9 Mpa, gr. 15 cm	m2	9,00
5.	Ułożenie nawierzchni z kostki bet gr 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	9,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH
UL. OSIEDŁOWA 38

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	70,00
2.	Rozbiórka krawężnika bet. 15x30x100 wraz z ławą betonową	mb	7,00
3.	Rozebranie istniejącej wiaty śmietnikowej w ilości około 8,00 m3 -beton z robiorki utylizuje Wykonawca	kpl.	1,00
4.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej w ilości około 7,50 m3	m3	7,50
5.	Wykonanie koryta	m3	27,00
6.	Oślonienie istniejących kabli rurą dwudzielną fi 110 mm	mb	20,00
7.	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z GSC o Rm 2,5 Mpa, gr. 15 cm	m2	61,00
8.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm	m2	61,00
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	61,00
10.	Ustawienie opornika 12x25 na ławie betonowej C12/15- opornik wtopiony	mb	7,00
11.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bet. C12/15 w ilości 0,067m3/mb	mb	16,00
12.	Wykonanie oznakowanie cienkowarstwowego (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych)	m2	61,00
13.	Przestawienie oznakowania pionowego - słupek wraz z 3 tabliczkami	kpl.	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT
UTWARDZENIE TERENU POD ALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ - STAROOPATOWSKA 19

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1.	Rozebranie istniejącej wiaty śmietnikowej wraz z fundamentami -materiał z robiorki utylizuje Wykonawca -ścieany 6m3 -Brama 5,50 m2 -Powierzchnia dachu 21 m2 -Fundamenty 3,6 m3	1 kpl.	1,00
2.	Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m3	3,150
3.	Wykonanie koryta	m3	8,00
4.	Rozbiórka krawężnika bet. 15x30x100 wraz z ławą betonową	mb	2,00
5.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bet. C12/15 w ilości 0,067m3/mb	mb	7,00
6.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100	mb	2,00
7.	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z GSC o Rm 2,5 Mpa, gr. 25 cm	m2	25,00
8.	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	25,00
9.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	25

PRZEDMIAR ROBÓT

Przełożenie chodnika przy ul.Wyścigowej 8

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1	Ustawienie nowych obrzeży 6x20x100	m3	10,00
2	Przełożenie obrzeży 6x20x100	mb	20,00
3	Demontaż i ponowne ułożenie płytek chodnikowych 40x40	m2	30,00
4	Wykonanie podsypki z gruntu Stabilizowanego Cementem o Rm 5,0 MPa o średniej grubości 10 cm	m2	30,00
5	Regulacja wysokościowa wjazdu studni kanalizacji sanitarnej	szt	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Przełożenie chodnika przy ul. Ostrowieckiej 5

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
I. ROBOTY UTRZYMANIOWE			
1	Wykonanie koryta	m3	9,00
2	Ustawienie nowych obrzeży 8x30x100	mb	45,00
3	Demontaż i utylizacja obrzeży 6x20x100	mb	25,00
4	Demontaż i ponowne ułożenie płytek chodnikowych 50x50 na podsypce cem piaskowej gr 5 cm	m2	15,00
5	Ułożenie chodnika z nowych płytek chodnikowych 50x50 na podsypce cem piaskowej gr 5 cm	m2	20,00
6	Wykonanie podsypki z gruntu Stabilizowanego Cementem o Rm 5,0 MPa o średniej grubości 15 cm	m2	30,00
7	Humusowanie i obsianie trawą - po starym chodniku	m2	25,00
8	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	60,00

PRZEDMIAR ROBÓT

UTWARDZENIE TEENU POD TRZEPAK

PRZY UL. OSTROWIECKIEJ 6

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
I. ROBOTY UTRZYMANIOWE			
1	Wykonanie koryta	m3	9,00
2	Ułożenie obrzeży 8x30x100	mb	10,00
3	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z GSC o Rm 2,5 Mpa, gr. 20 cm	m2	28,00
4	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	28,00
5	Ułożenie palisady kolor wys. 90 cm	mb	3,50
6	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	28

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie miejsc postojowych przy ul.Osiedlowej 13

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1.	Wykonanie koryta	m3	13,50
2.	Rozbiórka istniejącej kostki betonowej wraz z podbudową gr. 15 cm wraz z odwiezieniem kostki na teren Spółdzielni	m2	14,19
3.	Rozebranie istniejącej wiaty śmietnikowej w ilości około 1,5 m3 -beton z rozbioru utylizuje Wykonawca	kpl.	1,00
4.	Rozbiórka krawężnika bet. 15x30x100 wraz z ławą betonową	mb	9,00
5.	Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bet. C12/15 w ilości 0,067m3/mb	mb	18,00
6.	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z GSC o Rm 2,5 Mpa, gr. 15 cm	m2	33,75
7.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 20 cm	m2	33,75
8.	Ułożenie nawierzchni z płyt EKO gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą	m2	33,75
9.	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	33,75

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie chodnika przy ul.Komandosów 2

Nr poz. kosztorysowej	Opis pozycji kosztorysowej / nazwa grupy asortymentowej wykonanych robót /	Nazwa jedn. obm.	Ilość jednost. obmiar. wg kosztorysu ofertowego
1	2	3	4
	I. ROBOTY UTRZYMANIOWE		
1	Wykonanie koryta	m3	5,88
2	Ustawienie nowych obrzeży 8x30x100	mb	32,00
3	Usunięcie karpy o średnicy około 30cm	szt	1,00
4	Ułożenie chodnika z kostki bet. gr 6 cm kolor szary na podsypce cem piaskowej gr 5 cm	m2	23,50
5	Wykonanie podsypki z gruntu Stabilizowanego Cementem o Rm 5,0 MPa o średniej grubości 15 cm	m2	23,50
6	Roboty pomiarowe -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - niezbędne prace w celu wykonania zadania	m2	23,50