

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oświetlenie					
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
d.1	1133-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
d.1	0512-01	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 5-08	Montaż w gotowych oprawach modułu AW	szt.		
d.1	0403-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
d.1	0502-09	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
d.1	0504-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu betonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie	szt.		
d.1	0301-09	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1	0302-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1	1207-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
d.1	0210-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0207-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR-W 5-08	Układanie przewodu w rurze Peszel na suficie podwieszonym	m		
d.1	0216-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod montaż czujek ruchu	aparat		
d.1	0401-01	3	aparat	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-08	Montaż czujek ruchu	szt.		
d.1	0402-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Montaż gniazd wtykowych					
18	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2	1207-04	20	m	20.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
19 d.2	KNR-W 5-08 0107-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych brzdach 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
21 d.2	KNR-W 5-08 0216-01	Przewody kabelkowe w rurze Peszel układane na suficie podwieszonym 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
22 d.2	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
23 d.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² zasilających komputery 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.2	KNR 5 1207-01	Wykucie brzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton. 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w korytach 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
27 d.2	KNR 5-08 0216-01	Przewody kabelkowe w rurze Peszel układane na suficie podwieszonym 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
28 d.2	KNR 5-08 0301-07	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30 d.2	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	Instalacja komputerowa				
31 d.3	KNR 5-08 0204-01	Przewody UTP 5 układane w korytach 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
32 d.3	KNR 5-08 0204-01	Przewody UTP 5 wciągane do rur Peszel 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
33 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000