

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont pomieszczenia P I</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0710-07</b>	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1501-01 analogia</b>	42.98	m <sup>2</sup>	42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	42.98	m <sup>2</sup>	42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-05</b>	17.57	m <sup>2</sup>	17.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.570</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2806-06</b>	17.57	m <sup>2</sup>	17.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.570</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	<b>202 2809-02</b>	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2702-01</b>	17.57	m <sup>2</sup>	17.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.570</b>
8	<b>KNNR-W 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
d.1	<b>0702-05</b>	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Remont pomieszczenia P II</b>					
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1501-01 analogia</b>	31.85	m <sup>2</sup>	31.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.850</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-02</b>	31.85	m <sup>2</sup>	31.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.850</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0819-05</b>	12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>202 2806-06</b>	12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
13	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.2	<b>202 2809-02</b>	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2702-01</b>	12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
15	<b>KNNR-W 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
d.2	<b>0702-05</b>	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie obudowy parapetu płytami meblowymi	m		
d.2		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3 Korytarz K I</b>					
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0819-05</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.93	m <sup>2</sup>	4.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.930</b>
18 d.3	<b>NNRNKB 202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 4.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.930</b>
19 d.3	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 5	m m		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
20 d.3	<b>KNR-W 4-01 0710-07</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21 d.3	<b>KNR-W 2-02 1501-01 ana- logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem  21.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.850</b>
22 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.850</b>
<b>4 Pomieszczenie PIII +P IV</b>					
23 d.4	<b>KNR-W 4-01 0710-07</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24 d.4	<b>Kalkulacja własna</b>	Demontaż ściany działowej z płyty pilśniowej  12.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.730</b>
25 d.4	<b>KNR-W 2-02 1501-01 ana- logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem  87.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				87.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.160</b>
26 d.4	<b>KNR-W 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				87.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.160</b>
27 d.4	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych  26.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.790</b>
28 d.4	<b>KNR-W 4-01 0819-05</b>	Rozebranie posadzek  18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
29 d.4	<b>NNRNKB 202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 44.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				44.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.890</b>
30 d.4	<b>NNRNKB 202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 29	m m		
				29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
31 d.4	<b>KNR-W 2-02 2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 44.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				44.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.880</b>
32 d.4	<b>KNNR-W 3 0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  2	szt szt		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.4	<b>Kalkulacja własna</b>	Wykonanie obudowy parapetu płytami meblowymi  6	m m		
				6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5 Remont pomieszczenia P V</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>0710-07</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
35	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
36	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>1501-01 ana-</b> <b>logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		42.98	m <sup>2</sup>	42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
37	<b>KNR-W 4-01</b> d.5 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		42.98	m <sup>2</sup>	42.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.980</b>
38	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		17.57	m <sup>2</sup>	17.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.570</b>
39	<b>NNRNKB</b> d.5 <b>202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
40	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		17.57	m <sup>2</sup>	17.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.570</b>
41	<b>KNNR-W 3</b> d.5 <b>0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	<b>KNR 0-14</b> d.5 <b>2010-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		8.87	m <sup>2</sup>	8.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.870</b>
<b>6 Korytarz K II</b>					
43	<b>KNR-W 4-01</b> d.6 <b>0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		7.9	m <sup>2</sup>	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
44	<b>NNRNKB</b> d.6 <b>202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		7.9	m <sup>2</sup>	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
45	<b>NNRNKB</b> d.6 <b>202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
46	<b>KNR-W 2-02</b> d.6 <b>1501-01 ana-</b> <b>logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		31.88	m <sup>2</sup>	31.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.880</b>
47	<b>KNR-W 4-01</b> d.6 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		31.88	m <sup>2</sup>	31.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.880</b>
<b>7 Korytarz K III</b>					
48	<b>KNR-W 4-01</b> d.7 <b>0819-05</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
49	<b>NNRNKB</b> d.7 <b>202 2806-06</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
50	<b>NNRNKB</b> d.7 <b>202 2809-02</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
51 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1501-01 ana-</b> <b>logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
52 d.7	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		8.5	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
53 d.7	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2702-01</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
54 d.7	<b>KNNR-W 3</b> <b>0702-06</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55 d.7	<b>KNNR-W 3</b> <b>0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8 Pomieszczenie socjalne</b>					
56 d.8	<b>KNR 0-14</b> <b>2010-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
57 d.8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2.6	m <sup>3</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
58 d.8	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1501-01 ana-</b> <b>logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		43.8	m <sup>2</sup>	43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
59 d.8	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		43.8	m <sup>2</sup>	43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
60 d.8	<b>KNNR-W 3</b> <b>0702-01</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		3.06	m <sup>2</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
<b>9 Archiwum</b>					
61 d.9	<b>KNNR-W 3</b> <b>0702-05</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.9	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1501-01 ana-</b> <b>logia</b>	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		50.82	m <sup>2</sup>	50.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.820</b>
63 d.9	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		50.82	m <sup>2</sup>	50.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.820</b>
64 d.9	<b>KNR 4-04</b> <b>1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>