

Specyfikacja techniczna do przetargu na dostawę i montaż 3 szt. altan śmietnikowych

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu, ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom.

2. Lokalizacja:

Adres posadowienia altan:

- 2 szt. przy ul. J. Gagarina
- 1 szt. przy ul. Sandomierskiej

3. Altany mają spełniać następujące warunki:

- konstrukcja - stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
- wypełnienie ścian – deska ryflowana impregnowana;
- drzwi przesuwne do każdego pomieszczenia (2 szt.), z klamką obustronną i zamkiem typu Yale;
- dach jednospadowy wykonany z blachodachówki powlekanej / blacha trapezowa T 35 wraz z orynnowaniem; przestrzeń pomiędzy ścianą a dachem (szczyt) szczelnie zabezpieczona przed ptakami;
- kolory do uzgodnienia z Zamawiającym;
- Wymiar poszczególny altany: 6,00 m x 4,20 m;
- konstrukcja altany posadowiona zostanie na przygotowanym podłożu z wylewki betonowej / kostki brukowej mocowana za pomocą specjalnych kotew;
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia po 25 szt. kluczy do każdej altany;
- Podział pomieszczeń wewnątrz altany na dwie frakcje: I - frakcja zmieszana , II - frakcja sucha.

**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA FOLDERU
I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ALTANY.**

Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin wymienionej lokalizacji i dokonania przedmiaru z udziałem przedstawiciela inwestora.

4. Termin realizacji zadania:

do 30 czerwca 2026 r.

5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

- Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.
- Wykonawca przejmie plac budowy, zabezpieczy i oznakuje zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu

budowy od momentu przejścia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejścia placu budowy do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi wykonawca.
- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszych i pojazdów parkujących na sąsiednim parkingu.

6. Materiały.

Materiały muszą być zaakceptowane przez reprezentującego Zamawiającego inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do okazania „Deklaracji właściwości użytkowych” dla wbudowanych materiałów.

Kolorystyka podlega uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestora i administratorem.

Dostawa i montaż altany należy do obowiązku Wykonawcy, odbywa się na jego koszt po dokonaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień z inwestorem.

7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaze wykonawcy teren, na którym będą prowadzone prace.

8. Kontrola jakości.

Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

9. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do pracy przez Wykonawcę powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

10. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony na warunkach określonych w Umowie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu inwestora o zakończeniu prac.

Radom 01.04.2026 r.